



± 100.00 - podlaha AB

JÍMKA NA VYVÁŽENÍ
CCA 85 m³

STÁVAJÍCÍ
KOMPRESOROVNA

5814/33

SO 02
19.6 m

SO 01
26.0 m

LEGENDA

- Nové svodné potrubí dešťové kanalizace PVC DN 250 – 106 m (6.000 Kč/bm)
- Stávající vnitřoređiové dešťové kanalizace
- Stávající potrubí vnitřoređiové dešťové kanalizace
- STL rozvod plynu v areálu, IPe 63x5,8 – 106 m (1.500 Kč/bm)
- Stávající svodné potrubí aređiové sploškové kanalizace
- demontovaný STL rozvod plynu v areálu
- NTL rozvod plynu v areálu, IPe 63x5,8
- Stávající vnitřoređiový rozvod studené vody
- Nové svodné potrubí studené vody HDPE 63x5,8 – 91 m (2.000 Kč/bm)
- Nověřízený přívod NN ze stávající trafostanice do rozvoděče nové haly – 118 m

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- 01 nové stavební objekty HTÚ A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ – 510 m²
 - DEMOLOVANÉ STÁVAJÍCÍ PŘÍSTŘEŠKY 513 m²
 - 02 nové stavební objekty SO 02 POLYFUNKČNÍ OBJEKT S DÍLNOU
 - 04 nové stavební objekty SO 04 PŘELOŽKY VNITŘOAREÁLOVÝCH SÍŤÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ – cca 106 m PLYNOVOD – cca 106 m
- VSTUP DO OBJEKTU

POZNÁMKA

Poloha podzemních vedení a zařízení byla zjištěna u příslušných správců inženýrských sítí.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese. Přesné vytyčení všech podzemních vedení zajišťí investor před zahájením stavby.

ARCHITEKT Ing. arch. P. GOTTWALD Ing. M. OŠŤADAL		ZODP. PROJEKTANT Ing. M. OŠŤADAL		VÝTIŠK Č.	
INVESTOR : Handkov spol. s.r.o., IČO : 253 11 298 Pod Kosiřem 3127/74, Prostějov		STYLOVÝ PRŮBĚH Ujezd 2175/9a, 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894		MĚŘÍTKO 1:500 Č. V. C 3	
AKCE : DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY POLYFUNKČNÍ OBJEKT S DÍLNOU "Středisko výzkumu a vývoje" areál firmy Handkov spol. s.r.o. parc. č. 5814/33,34		STUPEŇ ARCH. Č. SS2011/011/ZS DATUM 05/2011			
OBSAH : SITUACE KOORDINAČNÍ					